

Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie
Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie
ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin
tel. 81 445 21 00, faks 81 445 21 33

Dział Eksploatacji
tel. 81 445 22 48, 445 22 15
faks 81 445 22 50

Biuro Projektowo-Inwestycyjne
Zygmunt Lisowski
ul. Browarna 4a
22-100 Chełm

Wasz znak:

Lublin, 28.05.2013 r.

Nasz znak: KSGIV/OTE/68b/039/2/13

Dot.: uzgodnienia trasy i warunków technicznych zabezpieczenia istniejącej infrastruktury gazowniczej średniego ciśnienia w związku z planowaną przebudową istniejącej sieci wodociągowej w ulicach: Tokarzewskiego, Graniczna, Szymonowicza, Odrodzenia, Sobieskiego, Sienkiewicza w Krasnymstawie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.05.2013 r. w sprawie uzgodnienia trasy oraz określenia warunków technicznych dla planowanej inwestycji przebudowy sieci wodociągowej na obszarze jw., po wprowadzeniu koniecznych korekt tras projektowanego wodociągu w rejonie istniejącej infrastruktury gazowniczej przez projektanta zadania i przedłożeniu do ponownego uzgodnienia (27.05.2013), Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie informuje, iż:

1. Uzgadniamy lokalizację i przebieg projektowanej sieci wodociągowej w aspekcie bezkolizyjności z gazociągami średniego ciśnienia w ul. Tokarzewskiego, Graniczna, Szymonowicza, Odrodzenia, Sobieskiego, Sienkiewicza w Krasnymstawie – zgodnie z przedłożonym materiałem mapowym (8 szt. map).
2. Przebudowa sieci wodociągowej, tzn. zbliżenia i skrzyżowania z istniejącą siecią i przyłączami gazowymi, winny być wykonane w sposób bezkolizyjny w stosunku do infrastruktury gazowniczej ze szczególnym uwzględnieniem następujących przepisów i norm:
 - Rozporządzenia MG „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe” (Dz. U. Nr 97/2001 poz. 1055 z dnia 30.07.2001),
 - zapisów normy PN-91/M-34501 „Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi. Wymagania”.
3. Zachować odległość poziomą projektowanej sieci wodociągowej od gazociągów min. 1,0 m.
4. W związku ze znacznym zagęszczeniem infrastruktury podziemnej - dopuszczamy miejscowe zbliżenia projektowanych odcinków wodociągu do elementów gazociągu na odległość min. 0,5 m – zgodnie z uzgodnionymi mapami.
5. Przypominamy, że każda zmiana przebiegu projektowanych sieci w rejonie istniejącej infrastruktury gazowniczej musi zostać uzgodniona w O/ZG w Lublinie.
6. Na 7 dni przed rozpoczęciem robót należy bezwzględnie powiadomić w formie pisemnej Rejon Dystrybucji Gazu w Chełmie.
7. Podczas prowadzenia prac ziemnych w pobliżu istniejącego gazociągu zachować szczególną ostrożność, a w bezpośredniej bliskości prace prowadzić ręcznie, pod nadzorem pracownika RDG (po wcześniejszym powiadomieniu o odkryciu gazociągu, przyłączy lub armatury).
8. Obowiązuje protokolarny odbiór miejsc skrzyżowań gazociągów z projektowaną siecią wodociągową. Przedłożyć do RDG 1 egz. inwentaryzacji powykonawczej celem akceptacji.
9. Zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie samej rury gazowej i oznakowania trasy w trakcie prowadzenia głębokich wykopów pod wodociąg - rurę i taśmę znacznikową

Przygotował: Piotr Tomaszewski

zabezpieczyć (podwiesić) na czas układania rurociągów w wykopie. Po wykonanych robotach montażowych grunt w miejscu skrzyżowania bezwzględnie zagęścić, a miejsce ułożenia istniejącego przewodu gazowego obsypać piaskiem.

10. W przypadku uszkodzenia infrastruktury gazowniczej nasz Zakład wykona niezbędne prace naprawcze na koszt Inwestora.
11. Niniejsze warunki są ważne jedynie z załącznikiem graficznym – kpl. 8 szt. map z przebiegiem projektowanej sieci wodociągowej w rejonie jw.

Z poważaniem

Z-ca DYREKTORA
ds. Dystrybucji

Mirosław Główna

Do wiadomości:

- RDG Chełm w.e.
- OTE a/a

Załączniki:

- Mapy (8 szt.) z przebiegiem proj. sieci wodociągowej – skala 1:500